



Optielijst

Ruwbouw

35 woningen Haagtuinen - Molenschot

denieuweerven.nl

**de
nieuwe
erven**

HAAGTUINEN IS
ONDERDEEL VAN

Bedragen zijn incl. 21% BTW
21 INDELINGSWIJZIGING (CONSTRUCTIEVE OPTIES)

- **21.001 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 4,50 m1) € 14.635,00**
 bwnr's;
 2 t/m 5 en
 11 t/m 18
Excl.
 bwnr's;
 6, 7 en 8
 Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1,2 m1, **beukmaat 4,5 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm. Dubbele wcd(s) en/of loze leiding(en) en/of schakelaar(s) schuiven 1,2 m1 mee met de uitbouw
 Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie: VK-OPT 02 d.d. 29-04-2025
Let op: NIET mogelijk bij bwnr 6 t/m 8 i.v.m. kavelgrootte
- **21.003 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,10 m1) € 14.820,00**
 bwnr's;
 1, 10 en
 19
Excl.
 bwnr's;
 9
 Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1,2 m1, **beukmaat 5,1 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm. Dubbele wcd(s) en/of loze leiding(en) en/of schakelaar(s) schuiven 1,2 m1 mee met de uitbouw
 Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie: VK-OPT 01 d.d. 29-04-2025
Let op: NIET mogelijk bij bwnr 9 i.v.m. kavelgrootte
- **21.004 Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1) € 18.500,00**
 bwnr's;
 20 t/m 25
Excl.
 Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1,2 m1, **beukmaat 5,4 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm. Dubbele wcd(s) en/of loze leiding(en) en/of schakelaar(s) schuiven 1,2 m1 mee met de uitbouw
 Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
Tekening zie: VK-OPT 03 d.d. 29-04-2025

-
- **21.005** **Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1) € 19.500,00**
bwnr's;
26 t/m 28, **(gevelmetselwerk)**
34 en 35 Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1,2 m1, **beukmaat 5,7 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm. Dubbele wcd(s) en/of loze leiding(en) en/of schakelaar(s) schuiven 1,2 m1 mee met de uitbouw. Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
- Tekening zie: VK-OPT 04, 05 d.d. 29-04-2025**
- **21.006** **Aanbouw 1,2 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 6,90 m1) € 21.500,00**
bwnr's;
29 t/m 33 **(gevelmetselwerk)**
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 1,2 m1, **beukmaat 6,9 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Verplaatsen van plafondlichtpunt met ca. 60 cm. Dubbele wcd(s) en/of loze leiding(en) en/of schakelaar(s) schuiven 1,2 m1 mee met de uitbouw. Uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
- Tekening zie: VK-OPT 06 d.d. 29-04-2025**
- **21.204** **Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,40 m1) € 27.500,00**
bwnr's;
20 t/m 25 **(gevelmetselwerk)**
Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 2,4 m1, **beukmaat 5,40 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw
- Tekening zie: VK-OPT 03 d.d. 29-04-2025**

- **21.205** **Aanbouw 2,4 m1 aan de achterzijde van de woning (bm 5,70 m1) € 29.500,00**
 bwnr's;
 26 t/m 28,
 34 en 35

(gevelmetselwerk)
 Het vergroten van de woning door het plaatsen van een aanbouw over de gehele breedte aan de achterzijde van de woning met een diepte van 2,4 m1, **beukmaat 5,70 m1**. De indeling en bestaande kozijnen blijven gelijk. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking. Extra plafondlichtpunt op aparte schakelaar, 2 stuks extra dubbele wandcontactdozen en uitbreiding verwarmingsinstallatie t.p.v. uitbouw

Tekening zie: VK-OPT 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **21.207** **Berging aan achterzijde verlengen met ± 1,20 m1 € 13.360,00**
 bwnr's;
 20 t/m 25,
 26 t/m 28,
 34 en 35

Het vergroten van de berging door het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de berging met een diepte van ca. 1,20 m1, De indeling en bestaande kozijnen van de berging blijven gelijk. In de verlenging wordt de achterdeur mee met de 1,2 m1 verplaatst zoals overige voorzieningen in de achtergevel van de berging. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking e.e.a. conform T.O. Het plafondlichtpunt wordt centraal gepositioneerd.

Exclusief:

- extra elektravoorzieningen zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **21.208** **Berging aan achterzijde verlengen met ± 2,40 m1 € 21.985,00**
 bwnr's;
 20 t/m 25,
 26 t/m 28,
 34 en 35

Het vergroten van de berging door het plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de berging met een diepte van ca. 2,40 m1, De indeling en bestaande kozijnen van de berging blijven gelijk. In de verlenging wordt de achterdeur mee met de 2,4 m1 verplaatst zoals overige voorzieningen in de achtergevel van de berging. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform kleur en materialisering van de betreffende ruimte. Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking e.e.a. conform T.O. Het plafondlichtpunt wordt centraal gepositioneerd.

Exclusief:

- extra elektravoorzieningen zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

-
- 21.215** **Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling d.m.v.** **€ 6.973,00**
bwnr's; **wand in de berging**
 20 t/m 25, Het leveren en aanbrengen van een ruimte-indeling in de berging.
 26 t/m 28, **De werkzaamheden bestaan uit;**
 34 en 35 - Leveren en aanbrengen scheidingswand d= 100 mm, behangklaar
 - Extra gevelkozijn met draai-/kiepraam, afm. ca. 1,00 x 2,5 m1
 - 1 stuks standaard binnendeurkozijn met bovenlicht t.b.v. opdekdeur
 incl. standaard deurbeslag
 - Extra plafondlichtpunt op een aparte wisselschakelaar "p"
 - Verplaatsen standaard plafondlichtpunt "j" incl. toepassen extra
 (wissel)schakelaar "j"
 - Vloerverwarming t.p.v. speel/werkruimte incl. ruimtethermostaat.
 - Vloerverwarming t.p.v. berging excl. ruimtethermostaat, deze wordt op
 die van de speel/werkkamer aangesloten

 Exclusief:
 - optie 30.012, 30.014 en 30.015
 - extra elektravoorzieningen zie opties 70.xxx meer dan bovenstaand
 omschreven

 Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025
- 21.216** **Berging aan achterzijde verlengen met ca. 2,4 m1 incl.** **€ 31.700,00**
bwnr's; **ruimte-indeling**
 23 en 24, Het vergroten van de woning door het plaatsen van een langere aanbouw
 26 t/m 28, aan de achterzijde van de berging met een diepte van ca. 2,4 m1.
 34 en 35

Excl. De buitengevel, vloer, wanden en het plafond worden afgewerkt conform
bwnr's; kleur en materialisering van de betreffende ruimte, zie T.O.
 20, 21, 22 Het platdak wordt afgewerkt met een geïsoleerde platdakbedekking.
 en 25 Hwa worden met verlenging mee verplaatst.

 De overige werkzaamheden bestaan uit;
 - prefab betonwand t.p.v. achtergevel (constructief)
 - Standaard gevelkozijn met enkele deur wijzigen naar 1 stuks gevelkozijn
 (br= ± 1060) met een draai-/kiepraam t.p.v. slaapkamer
 - Extra gevelkozijn (br= ± 1060 mm) met draai-/kiepraam t.p.v. slaapkamer
 - Extra binnenwanden conform woningplattegrond
 - Extra 3 stuks standaard binnendeurkozijnen (met bovenlicht) met
 standaard deur en beslag ("badkamer" met vrij-/bezet)
 - Verplaatsen plafondlichtpunt "j" incl. schakelaar t.p.v. berging
 - Extra rookmelder t.p.v. gang
 - Extra plafondlichtpunt incl. schakelaar, 3 stuks dubbele wandcontactdoos
 en 1 stuks extra loze leiding t.p.v. slaapkamer
 - Leveren en aanbrengen van vloerverwarming in slaapkamer op een
 aparte RR

- Extra plafondlichtpunt incl. schakelaar, extra wandlichtpunt incl. schakelaar, extra CAP, extra enkele wandcontactdoos t.p.v. wastafel, extra enkele wandcontactdoos t.b.v. e-radiator t.p.v. casco badkamer 2
- Leveren en aanbrengen van vloerverwarming in casco badkamer 2, aangesloten op thermostaat woonkamer
- Leveren en aanbrengen van vloerverwarming in berging (aangesloten op thermostaat woonkamer)
- Aanpassing WTW-installatie op afzuiging en aanvoer conform ruimteindelingen.
- Mogelijk dat afzuigpunt t.p.v. badkamer 2 met een motortje toegepast wordt, is afhankelijk of kanaal in vloer opgenomen kan worden.
- **Afgedopt** leidingwerk voor een toiletcombinatie, douchecombinatie, wastafelcombinatie in "casco" badkamer 2
- Binnenwanden "behangklaar" (excl. in ruimte van casco badkamer 2)

Exclusief;

- optie 30.012, 30.014 en 30.015
- extra elektravoorzieningen zie opties 70.xxx meer dan bovenstaand omschreven
- elektrische radiator (voor bijverwarming)
- Leveren en aanbrengen sanitair, vloer- en wandtegels in "casco" badkamer 2, dit kunt u bespreken bij Huysinc te Waardenburg incl. indeling deze kunt u bij Huysinc nog naar eigen wens aanpassen. Zij zullen uw keuzes in een offerte/order opnemen.

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

Let op: NIET mogelijk bij bwnr 20, 21, 22 en 25 i.v.m. kavelverloop in combinatie met het bouwbesluit.

O	21.220 bwnr's; 20 t/m 25, 26 t/m 28, 34 en 35	Indelingswijziging; vergroten badkamer richting slaapkamer Het bouwkundig vergroten van de badkamer doormiddel van het verplaatsen van de wand tussen badkamer en slaapkamer 2 met ca. 1 m. De werkzaamheden bestaan uit; - Verplaatsen van de wand t.p.v. badkamer richting slaapkamer met 1 m1 - Aanpassen kanaalplaatvloer naar een leidingsleuf-kanaalplaatvloer t.p.v. vergroting badkamer voor het verleggen van bijv. leidingen in de vloer - Aanpassing verloop vloerverwarming - De aansluitingen in de wand verplaatsen met de wand mee Exclusief; - Extra vloer- en wandtegels deze worden in de offerte/order van Huysinc opgenomen, deze zijn niet in deze meerprijs opgenomen. Verplaatsen en/of extra sanitair, aansluitpunten, deze kosten worden in uw offerte/order van Huysinc opgenomen.	€ 935,00
---	--	--	-----------------

Bij bezoek aan de showroom van Huysinc dient u deze keuze kenbaar te maken dan kunnen ze met de juiste plattegrond onderlegger toepassen.

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **21.220a Indelingswijziging; vergroten badkamer en slaapkamer (beg. Gr.) € 1.185,00**
 bwnr's;
 29 t/m 33
- Het bouwkundig vergroten van de badkamer en slaapkamer t.p.v. begane grond doormiddel van het verplaatsen van de wand tussen badkamer / slaapkamer naar woonkamer met ca. 1 m1.
- De werkzaamheden bestaan uit;**
- Verplaatsen van de wand t.p.v. badkamer/slaapkamer richting woonkamer met ca. 1 m1
 - Aanpassing verloop vloerverwarming
 - De aansluitingen in de wand verplaatsen met de wand mee
- Exclusief;**
- Extra vloer- en wandtegels deze worden in de offerte/order van Huysinc opgenomen, deze zijn niet in deze meerprijs opgenomen.
- Verplaatsen en/of extra sanitair, aansluitpunten, deze kosten worden in uw offerte/order van Huysinc opgenomen.

Bij bezoek aan de showroom van Huysinc dient u deze keuze kenbaar te maken dan kunnen ze met de juiste plattegrond onderlegger toepassen.

Tekening zie: VK-OPT 06 d.d. 29-04-2025

- **21.700 Indelingswijziging; Realisatie ruimte "techniek" op zolder € 3.018,00**
 bwnr's;
 1, 9, 10,
 19 t/m 28,
 34 en 35
- Het aanbrengen van een techniek-ruimte op zolder.
- De werkzaamheden bestaan uit;**
- het aanbrengen van binnenwanden conform tekening
 - het leveren en aanbrengen van 1 stuks binnendeurkozijncombinatie zonder bovenlicht (met standaard binnendeur en beslag)
 - aanbrengen van 1 stuks wandlichtpunt op een aparte schakelaar en 1 stuks enkele wandcontactdoos (in 1 afdekraam)

Tekening zie: VK-OPT 03, 04 en 05 d.d. 29-04-2025

- **21.701 Indelingswijziging; Slaapkamer met 1 dakraam op zolder € 5.960,00**
 bwnr's;
 25, 26 t/m 35
- Het leveren en aanbrengen van een slaapkamer op de zolder
- De werkzaamheden bestaan uit;**
- het aanbrengen van metal-stud wanden conform tekening, behangklaar
 - het leveren en aanbrengen van 1 stuks binnendeurkozijncombinatie zonder bovenlicht (met standaard binnendeur en beslag)
 - aanbrengen van 1 stuks wandlichtpunt op een aparte schakelaar en 1 stuks dubbele wandcontactdoos.
 - 1 stuks extra dakraam in achterdakvlak afm. ca. 1140x1400 mm (positie door aannemer bepaald).
 - enkele wandcontactdoos met elektrische radiator (vermogen door installateur bepaald)
- Excl.**
- bwnr's;
 20 t/m 24
- Exclusief;**
- uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 06 d.d. 29-04-2025

- **21.702** **Indelingswijziging; 2 slaapkamers met dakraam op zolder** **€ 9.960,00**
 bwnr's;
 29 t/m 33 Het leveren en aanbrengen van een slaapkamer op de zolder
De werkzaamheden bestaan uit;
 - het aanbrengen van metal-stud wanden conform tekening, behangklaar
 - het leveren en aanbrengen van 2 stuks binnendeurkozijncombinatie zonder bovenlicht (met standaard binnendeur en beslag
 - aanbrengen van 2x 1 stuks wandlichtpunt op een aparte schakelaar en 1 stuks dubbele wandcontactdoos.
 - 1 stuks extra dakraam in achterdakvlak afm. ca. 1140x14000 mm (positie door aannemer bepaald).
 - 2x enkele wandcontactdoos met elektrische radiator (vermogen door installateur bepaald)

Exclusief;
 - uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 06 d.d. 29-04-2025
- **21.702a** **Indelingswijziging; Extra binnendeurkozijn badkamer beg. Grond.** **€ 715,00**
 bwnr's;
 29 t/m 33 Het leveren en aanbrengen van een extra binnendeurkozijncombinatie (met standaard binnendeur en vrij-/bezet beslag) om ook via de hal de badkamer binnen te kunnen. Inclusief extra wisselschakelaar "h" t.p.v. ingang badkamer.

Exclusief;
 - verplaatsen van aansluitpunt(en) en/of sanitair in de badkamer

 Dit kan een mogelijkheid zijn in combinatie met slaapkamer(s) op zolder.
- **21.703** **Indelingswijziging; toiletruimte (bouwkundig) op zolder** **€ 3.465,00**
 bwnr's;
 29 t/m 33 Het leveren en aanbrengen van een "casco" toiletruimte op de zolder
De werkzaamheden bestaan uit;
 - het aanbrengen van metal-stud wanden conform optietekening, behangklaar
 - Extra 1 stuks binnendeurkozijnen (zonder bovenlicht) met standaard deur en beslag ("toilet" met vrij-/bezet)
 - Extra wandlichtpunt incl. schakelaar
 - **Afgedopt** leidingwerk voor een toilet- en fonteincombinatie in "casco" toiletruimte
 - Afzuigpunt aangesloten op bestaande installatie
 - Onderzijde dakplaat is zichtwerk in toiletruimte, geen nadere afwerking

Exclusief;
 - Leveren en aanbrengen sanitair (incl. inbouwreservoir), vloer- en wandtegелwerk in wandtegелwerk in "casco" toiletruimte, dit kunt u bespreken bij Huysinc.
 Zij zullen uw keuzes in een offerte/order opnemen.
 - Uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 06 d.d. 29-04-2025

O 21.704 Indelingswijziging; Slaapkamer met dakkapel 2,5 m1 op zolder € 19.445,00

bwnr's; in voordakvlak

20 t/m 24, Het leveren en aanbrengen van een slaapkamer op de zolder

27 en 34 De werkzaamheden bestaan uit;

voordakvlak - het aanbrengen van binnenwanden conform optietekening, behangklaar

- het leveren en aanbrengen van 1 stuks binnendeurcombinatie

zonder bovenlicht (met standaard binnendeur en beslag)

bij 25, 26, - aanbrengen van 1 stuks wandlichtpunt op een aparte schakelaar

28 en 35 in en 1 stuks enkele wandcontactdoos (in 1 afdekraam)

zijdakvlak - 1 stuks dakkapel in voordakvlak breedte ca. 2,5 m1, omschrijving conform optie 30.032

- enkele wandcontactdoos met elektrische radiator (vermogen door installateur bepaald)

Positie dakkapel door aannemer bepaald.

Exclusief;

- Uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025

Let op: bij bwnr 25, 26, 28 en 35 in zijdakvlak (richting voorgevel)

O 21.705 Indelingswijziging; Slaapkamer met dakkapel 1,8 m1 op zolder € 18.406,00

bwnr's; in voordakvlak

20 t/m 24, Het leveren en aanbrengen van een slaapkamer op de zolder

27 en 34 De werkzaamheden bestaan uit;

voordakvlak - het aanbrengen van binnenwanden conform optietekening, behangklaar

- het leveren en aanbrengen van 1 stuks binnendeurkozijncombinatie

zonder bovenlicht (met standaard binnendeur en beslag)

bij 25, 26, - aanbrengen van 1 stuks wandlichtpunt op een aparte schakelaar

28 en 35 in en 1 stuks enkele wandcontactdoos (in 1 afdekraam)

zijdakvlak - 1 stuks dakkapel in voordakvlak breedte ca. 1,8 m1, omschrijving conform optie 30.033

bij 29 t/m - enkele wandcontactdoos met elektrische radiator (vermogen door installateur bepaald)

33 in achter Positie dakkapel door aannemer bepaald.

dakvlak

Exclusief;

- Uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025

Let op: bij bwnr 25, 26, 28 en 35 in zijdakvlak (richting voorgevel)

- **21.756** **"Doosdichte sparing" in dakplaat opnemen t.b.v.. na oplevering** € **1.143,00**
 aanbrengen dakkapel t.b.v.. br= ca. 2,5 m1*
 bwnr's; Het opnemen van een doosdichte sparing in de dakplaat voor een na
 20 t/m 24, oplevering te plaatsen dakkapel. Afmeting voor de "doosdichte"
 27 en 34 sparing in de dakkapel conform optie 30.032.
 voordakvlak Positie conform woningplattegrond 2e verdieping.
 bij 25, 26,
 28 en 35 in **Exclusief;**
 zijdakvlak - dakkapel conform optie 30.032
 Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025
- **21.757** **"Doosdichte sparing" in dakplaat opnemen t.b.v.. na oplevering** € **960,00**
 aanbrengen dakkapel t.b.v.. br= ca. 1,8 m1*
 bwnr's; Het opnemen van een doosdichte sparing in de dakplaat voor een na
 20 t/m 24, oplevering te plaatsen dakkapel. Afmeting voor de "doosdichte"
 27 en 34 sparing in de dakkapel conform optie 30.033.
 voordakvlak Positie conform woningplattegrond 2e verdieping.
 bij 25, 26,
 28 en 35 in **Exclusief;**
 zijdakvlak - dakkapel conform optie 30.033
 Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

- O **30.005** **Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel met zijlichten i.p.v. € 5.520,00**
 bwnr's; **bestaande pui**
 1, 9, 10, De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur met zijlichten zal
 19, 20 t/m een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is
 25, 26 t/m het vergroten van de gevelopening opgenomen.
 28, 34 en De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de
 35 plaats wordt er een kozijn geplaatst met twee openslaande tuindeuren met
 zijlichten.
 De afmeting van de nieuw toe te passen gevelpui heeft een afmeting
ca. 3,8 m1 (breedte).
 De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
 Door keuze van deze optie wordt er i.v.m. de herziene BENG-berekening
 een extra pv-paneel op uw dakvlak toegevoegd.

Tekening zie: VK-OPT 01, 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025
- O **30.005a** **Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel met zijlichten aan € 5.520,00**
 bwnr's; **één zijkant i.p.v. bestaande pui**
 1, 9, 10, De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur met zijlichten aan zal
 19, 20 t/m één zijde zal een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui.
 25, 26 t/m Bij deze optie is het vergroten van de gevelopening opgenomen
 28, 34 en De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen
 35 (zijn in prijs verrekend) en in de plaats wordt er een kozijn geplaatst
 met twee openslaande tuindeuren met zijlichten, waarvan de zijlichten
 beide aan één zijkant komen.
 De afmeting van de nieuw toe te passen gevelpui heeft een afmeting
ca. 3,8 m1 (breedte).
 De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.
 Door keuze van deze optie wordt er i.v.m. de herziene BENG-berekening
 een extra pv-paneel op uw dakvlak toegevoegd.

Tekening zie: -
- O **30.005b** **Gevelkozijn met dubbele deur in achtergevel met 1 zijlicht i.p.v. € 3.080,00**
 bwnr's; **bestaande pui**
 2 t/m 8 en De afmeting van de nieuw toe te passen dubbele deur met zijlicht zal
 11 t/m 18 een grotere afmeting betreffen dan de standaard pui. Bij deze optie is
 het vergroten van de gevelopening opgenomen.
 De standaard pui en de pui met loopdeur zullen komen te vervallen in de
 (zijn in de prijs verrekend) en in de plaats wordt er een kozijn geplaatst
 met twee openslaande tuindeuren met 1 zijlicht.
 De afmeting van de nieuw toe te passen gevelpui heeft een afmeting
ca. 2,8 m1 (breedte).
 De "loopdeur" wordt met u bepaald en op de woningplattegrond verwerkt.

Tekening zie: VK-OPT 02 d.d. 29-04-2025

- **30.007 Verplaatsen enkel deurkozijn berging in achter buitengevel** € **185,00**
 bwnr's; Het verplaatsen van het deurkozijn t.p.v. berging in achtergevel
 20 t/m 25, incl. schakelaar
 26 t/m 28, Graag op tekening de gewenste positie aangeven.
 34 en 35

- **30.011 Opening d.m.v. geveldeurkozijn (zonder bovenlicht) tussen woning en berging bij ONverwarmde berging** € **2.955,00**
 bwnr's; Om de berging rechtstreeks bij de woning te betrekken via een binnen-
 20 t/m 25, doorgang wordt er een deursparing tussen berging en woonkamer/
 26 t/m 28, keuken gemaakt.
 34 en 35 Het deurkozijn zal bestaan als hardhouten deurkozijn zonder bovenlicht
 met een vlakke stompe deur met loopslot en stabilisatie (wit).
Er wordt een buitendeur gevelkozijn toegepast met tochtwering
i.v.m. onverwarmde berging!
 Aanbrengen van een wisselschakelaar op bestaande lichtpunt berging

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **30.012 Opening d.m.v. stalen deurkozijn (zonder bovenlicht) tussen woning en berging bij verwarmde berging** € **757,00**
 bwnr's; Om de berging rechtstreeks bij de woning te betrekken via een binnen-
 20 t/m 25, doorgang wordt er een deursparing tussen berging en woonkamer/
 26 t/m 28, keuken gemaakt.
 34 en 35 Het deurkozijn zal bestaan uit de een stalen binnendeurkozijncombinatie,
 (zonder bovenlicht) inclusief standaard deur- en beslag.
 Aanbrengen van een wisselschakelaar op bestaande lichtpunt berging

Exclusief;

Let op: - verwarmde berging, zie optie 53.300

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **30.014 Dubbele deur berging wijzigen naar een gevelpui met enkele deur** € **1.346,00**
 bwnr's; De standaard dubbele deur vervangen door een gevelkozijn met
 20 t/m 25, "vast" glas en een enkele (naar buitendraaiende) loopdeur.
 26 t/m 28, Het kozijn wordt voorzien van een kunststenen onderdorpel (antraciet)
 34 en 35 Kleur van het kozijn / deuren en glastype conform overige
 gevelkozijnen/deuren.

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **30.015 Dubbele deur berging voorzien van "glasstrook"** € **976,00**
 bwnr's; De standaard dubbele deur voorzien van een "glasstrook" boven in
 20 t/m 25, beide deuren. Afmeting glasstrook ca. 35 x 68 cm (hxb)
 26 t/m 28, Glastype conform overige gevelkozijnen.
 34 en 35

Tekening zie: VK-OPT 03, 04, 05 d.d. 29-04-2025

- **30.022 Dakraam in voor- of achterdakvlak, afm. ca. 1140x1400 mm** € **2.460,00**
 bwnr's; Het aanbrengen van een dakraam incl. aftimmering, afm. ca. 1140x1400 mm
 1, 9, 10, (bxh) in het voor- of achterdakvlak van de woning.
 18 t/m 35 T.b.v. de zolder met daglicht te voorzien en/of eventueel toekomstige
 onbenoemde ruimte.

Let op: Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk van de dakelementen (constructie), installaties en pannenmaat

Tekening zie: VK-OPT 01, 02, 03 d.d. 29-04-2025

- **30.032 Dakkapel in voor- / zijdakvlak, kozijnbreedte ca. 2500 mm** € **14.951,00**
 bwnr's; Het aanbrengen van een geïsoleerde dakkapel in dakvlak, kozijnmaat
 20 t/m 24, ca. 2,5 m1.
 27 en 34 Het gevelkozijn in de dakkapel is voorzien van 1 stuks draai-/kiepraam
 voordakvlak en twee delen met vast glas. Het hang- en sluitwerk conform overige
 gevelkozijnen. Kleur gevelkozijn in dakkapel conform overige gevelkozijnen
 bij 25, 26, de buitenbeplating wordt uitgevoerd in rockpanel
 28 en 35 in De binnenzijde van de dakkapel wordt afgetimmerd met fermacell binnenplaat
 zijdakvlak met fabrieksmatige witte laklaag (wand en plafond)

bij 29 t/m Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk
 33 in achter van de dakelementen (constructie), installaties, pannenmaat, zonnepanelen
 dakvlak en/of geluidseisen !

Let op: Deze optie is mogelijk mits de gemeente hiervoor een vergunning verleent!!

Tekening zie: VK-OPT 01, 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025

- **30.033 Dakkapel in voor-/zij dakvlak, kozijnbreedte ca. 1800 mm** **€ 13.478,00**
 bwnr's; Het aanbrengen van een geïsoleerde dakkapel in dakvlak, kozijnmaat
 20 t/m 24, ca. 1,8 m1.
 27 en 34 Het gevelkozijn in de dakkapel is voorzien van 1 stuks draai-/kiepraam
 voordakvlak en één deel met vast glas. Het hang- en sluitwerk conform overige
 gevelkozijnen. Kleur gevelkozijn in dakkapel conform overige gevelkozijnen
 bij 25, 26, de buitenbeplating wordt uitgevoerd in rockpanel.
 28 en 35 in De binnenzijde van de dakkapel wordt afgetimmerd met fermacell binnenplaat
 zijdakvlak met fabrieksmatige witte laklaag (wand en plafond)
 bij 29 t/m Positie en mogelijkheid wordt door aannemer bepaald. Dit is nl. afhankelijk
 33 in achter van de dakelementen (constructie), installaties, pannenmaat, zonnepanelen
 dakvlak en/of geluidseisen !
Let op: Deze optie is mogelijk mits de gemeente hiervoor een vergunning verleent!!

Tekening zie: VK-OPT 01, 03, 04, 05, 06 d.d. 29-04-2025

- **30.040 Wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het** **€ 91,00**
 bwnr's; **verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.**
 allen Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur, inclusief het
 verplaatsen van de lichtschakelaar (positie nabij sluitzijde deur).
Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.
- **30.050 Verplaatsen van een binnendeurkozijn (incl. deur), inclusief het** **€ 182,00**
 bwnr's; **verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.**
 allen Het verplaatsen van een binnendeurkozijncombinatie, inclusief het
 verplaatsen van de lichtschakelaar in een NIET-dragende wand.
Door u op woningplattegrond nieuwe positie aangeven.
- **30.060 Het leveren van een extra losse cilinder, gelijksluitend** **€ 75,00**
 bwnr's; De losse cilinder betreft een hele cilinder 30-30. Gelijksluitend met
 allen woning.
 Voor bijvoorbeeld na oplevering een tuinpoort, buitenberging e.d.

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

- | | | |
|---|---|-------------------|
| O | 32.001 Dichte vuren houten trap i.p.v. open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping | € 407,00 |
| | bwnr's;
1, 9, 10,
19 en 20
t/m 25,
26 t/m 28,
34 en 35 | |
| | Het wijzigen van de trap van 1e naar de 2e verdieping in een DICHTE VUREN houten trap i.p.v. OPEN VUREN houten trap.
De stootborden worden uitgevoerd in plaatmateriaal. De houten trap, traphekken, traptreden, stootborden, aftimmering, onderzijde trap en aftimmering zijn gegrond. | |
| | | |
| O | 32.050 Vaste trap van 1e naar 2e verd. (i.p.v. vlizotrap) | € 3.305,00 |
| | bwnr's;
2 t/m 8 en
11 t/m 18 | |
| | Het leveren en aanbrengen van een vaste open vuren houten trap van 1e naar 2e verdieping.
De werkzaamheden bestaan uit;
- de standaard vlizotrap komt te vervallen.
- vergroten van de sparing in de 2e verdiepingsvloer.
- leveren en aanbrengen van een vaste houten "open" vuren trap
- de houten trap, traphekken, traptreden, aftimmering, onderzijde trap zijn gegrond. | |

Let op: Deze optie voldoet niet aan het bouwbesluit m.b.t. hoogte tot aan dak gemeten over de "looplijn".

Exclusief:

- Uitbreiding van dakramen, dakkapel op zolder is niet mogelijk.
- Uitbreiding van elektravoorzieningen, zie opties 70.xxx
- optie 32.001

47 BINNENINRICHTING**O 47.1xx Keuken (aansluitpunten)**

Mocht u uw woning willen voorzien van een keuken dan kunt u via de project-showroom, Huysinc te Waardenburg uw keuken aankopen.

De keukenvoorzieningen worden opgenomen in het bouwproces.

De keuken wordt na oplevering, in overleg met u, geplaatst!

Let op: De woning is standaard NIET voorzien van een keuken, alleen afgedopte aansluitpunten conform keukenopstelling 0-tekening Huysinc

ps. Zie onder tabblad 4 de 0-tekeningen van de basis keukenopstelling

Hierbij dienen de keukenaansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij Van der Heijden bouwbedrijf bekend te zijn.

Eventuele kosten voor extra leidingwerk etc. worden door middel van een offerte in de keukenorder aan u verstrekt.

**O 47.2xx Verplaatsen en/of extra aansluitpunten in de keuken bij aankoop op aanvraag
bwnr's;
allen**

In de basis heeft u enkele aansluitpunten t.b.v. keukenapparatuur, de posities treft u aan op de woningplattegrond en 0-tekening Huysinc.

Extra en/of verplaatsen van aansluitpunten bijv. (extra) wandcontactdoos t.b.v. keukenverlichting, zijn mogelijk. Dit brengt meerkosten met zich mee en zullen in een offerte door Van der Heijden bouwbedrijf verwerkt worden.

Aansluitpunt t.b.v. waterleiding, de afvoer en de waterleiding van de vaatwasser worden als "**opbouw**" uitgevoerd.

Let op: Leidingwerk wat tegen de voor- of achtergevel komt zal als "**OPBOUW**" worden aangebracht. Rekening houden met extra ruimte achter uw keuken, keukenbladdiepte!

Wij dienen **minimaal 2 weken** voor de sluitingsdatum van de sluitingsdatum ruwbouw te beschikken over een **duidelijk gemaatvoerde tekening en een leidingschema waarop de aansluitpunten aangegeven zijn.**

Let op: Ook de wandcontactdozen/schakelaars boven keukenblad (zelf) laten intekenen op het keukenleidingschema !!

Op basis van deze gegevens zal vervolgens door Van der Heijden bouwbedrijf een prijsopgave worden opgesteld. Bij akkoord uwerzijds zullen de gewijzigde en/of extra aansluitpunten voor oplevering worden uitgevoerd.

53 LOODGIETERSWERK

- **53.0xx** **Sanitair- en tegelwerk** -
bwnr's;
allen
Aanpassingen / aanvullingen op het standaard sanitair en tegelwerk zijn te opteren via projectshowroom Huysinc te Waardenburg.
Uw keuze worden in een sanitair- en tegelorder opgenomen.
De voorzieningen vanuit de order worden opgenomen in het bouwproces.
- ps.** Hierbij dienen de badkamer aansluitpunten voor de ruwbouwsluitingsdatum bij van der Heijden bouwbedrijf bekend zijn.
- **53.100** **Buitenkraan met muurplaat in achtergevel, vorstvrij** € **552,00**
bwnr's;
allen
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan, vorstvrij, aan de achtergevel. Afsluitbaar in de meterkast.
Positie nabij achterdeur.
- **53.102** **Buitenkraan met muurplaat in voor- of zijgevel, vorstvrij** € **552,00**
bwnr's;
allen
Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan, vorstvrij, in de voor- of zijgevel (wat mogelijk is). Afsluitbaar in de meterkast.
Positie nabij voordeur.
- **53.108** **Aanbrengen van een mantelbuis Ø 75 mm vanuit meterkast** € **490,00**
bwnr's;
allen
Het leveren en aanbrengen van een mantelbuis Ø 75 mm (kleur rood) vanuit de meterkast rechtdoor naar achtergevel waarbij buis nabij achtergevel boven grond uit steekt.
Positie door installateur te bepalen.
- **53.130** **Verplaatsen wasmachine-aansluiting van zolder naar berging** € **1.126,00**
bwnr's;
20 t/m 25,
26 t/m 28,
34 en 35
Het verplaatsen van de complete wasmachine-aansluiting van zolder naar de voorzijde berging (nabij dubbel deur, woningzijde).
De werkzaamheden bestaan uit;
- verplaatsen afvoer wasmachine (uit de vloer voor wand)
- verplaatsen koudwateraansluiting t.b.v.. wasmachine (inbouw)
- verplaatsen enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine h= ± 1050+
- verplaatsen enkele wandcontactdoos t.b.v. droger h= ± 1050+
Wasmachine en droger waren en blijven beide op een aparte groep aangesloten.
Positie conform woningplattegrond.

Tekening zie: -

-
- O 53.300 De aangebouwde berging voorzien van vloerverwarming € 2.750,00**
bwnr's; Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming in de berging op
20 t/m 25, een aparte ruimteregeling met een temperatuur van 22 graden.
26 t/m 28,
34 en 35 Prijs is gebaseerd op de basis afmeting berging, ca. 2,75 x 6,0 m1

Let op: Bij de optie verlenging van de berging, optie 21.205 of 21.206
de optieprijs op aanvraag.

op aanvraag

ps. NIET mogelijk in de los staande buitenberging !!

- O 53.510 Het vergroten van de basis inhoud boiler naar een ca. 300 liter € 4.165,00**
type's boiler.
Het wijzigen van de basis boiler met een inhoud van ca. 180/200 liter naar
een boiler met een inhoud van ca. 300 liter.
Overige installatie blijft conform basis.

Let op: - nodig bij woningen die een keuze voor een 2e badkamer maken
- nodig bij persoonshuishouden met meer dan 4 personen

ps. Basis boilervat is geschikt voor 4 persoonshuishouden met 1 douche

70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

- | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------|
| ○ | 70.001
bwnr's;
allen | Dubbele wandcontactdoos (spatwaterdicht) achtergevel
Het leveren en monteren van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (spatwaterdicht) in de achtergevel.
Plaatsing op een hoogte van circa 600 mm boven vloerniveau als "opbouw".
Positie nabij achterdeur (onder buitenlichtpunt) | € 405,00 |
| ○ | 70.002
bwnr's;
allen | Extra dubbele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos (verticaal) op de standaard hoogte in de wand. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.
De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond.
Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | € 260,00 |
| ○ | 70.003
bwnr's;
allen | Extra enkele wandcontactdoos
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de wand. De positie kunt u aangegeven op uw woningplattegrond.
De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast.
Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | € 217,00 |
| ○ | 70.004
bwnr's;
allen | Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep
Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte, bijvoorbeeld voor een droger. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast.
De positie kunt u aangeven op uw woningplattegrond.
Let op: Exclusief meterkastuitbreiding, zie optie 70.201
Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | € 330,00 |
| ○ | 70.005
bwnr's;
allen | Verplaatsen van een elektrapunt in een wand
Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie in de wand naar een door u aangegeven positie op uw woningplattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend op dezelfde wand mogelijk.
Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | € 234,00 |
| ○ | 70.006
bwnr's;
allen | Extra loze leiding vanuit meterkast
Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte.
De positie van de loze leiding kunt u aangeven op uw woningplattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.
Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | € 209,00 |

-
- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------|
| ○ | 70.007
bwnr's;
allen | Loze leiding vanuit meterkast naar buiten (achtergevel) | € 209,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een loze leiding Ø 19 mm vanuit de meterkast naar de buitenkant van de achtergevel. De leiding bevindt zich onder het maai-veld. Leiding bevat een controledraad verder niet aangesloten. | | | |
| | | | |
| ○ | 70.008
bwnr's;
allen | Verplaatsen van een centraaldoos (lichtpunt) in het plafond | € 166,00 |
| Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt (centraaldoos), naar positie conform u wens. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk en kan NIET komen te vervallen. | | | |
| | | | |
| Let op: de positie kan i.v.m.. plaatverdeling, kanalen en randmarges tot wel ca. 30 cm. afwijken !! | | | |
| | | | |
| ○ | 70.010
bwnr's;
allen | Aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar | € 285,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar
Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende ruimte.
Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u aangegeven positie op uw woningplattegrond, excl. armatuur. | | | |
| Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | | | |
| | | | |
| ○ | 70.011
bwnr's;
allen | Aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar | € 242,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar
Wandlichtpunt wordt aangesloten op een bestaande groep van betreffende ruimte.
Wandlichtpunt en schakelaar op een positie in de wand op een door u aangegeven positie op uw woningplattegrond, excl. armatuur. | | | |
| Let op: Niet mogelijk in een HSB-wand (= voor- en achtergevel) | | | |
| | | | |
| ○ | 70.012
bwnr's;
allen | Aanbrengen van een bewegingsmelder i.p.v.. schakelaar | € 275,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een bewegingsmelder i.p.v.. schakelaar
De betreffende melder kunt u aangegeven op uw woningplattegrond. | | | |
| | | | |
| ○ | 70.018
bwnr's;
allen | Aanbrengen van een dimmer i.p.v.. schakelaar | € 322,00 |
| Het leveren en aanbrengen van een universele dimmer i.p.v.. schakelaar
De betreffende schakelaar kunt u aangegeven op uw woningplattegrond. | | | |
| | | | |
| ○ | 70.201
bwnr's;
allen | Extra aardlekschakelaar in meterkast | € 341,00 |
| Het uitbreiden van de meterkast (vanaf de 12e groep) met 1 aardlekschakelaar ten behoeve van 4 extra groepen. | | | |

PS. Dit is exclusief extra groep(en), automaten en het bedraden van groepen.
Zie optie 70.004 en/of 70.006

71 PV-PANELEN

- O** **Toepassen pv-panelen**
 bwnr's;
 1 t/m 19
 Het is mogelijk om pv-panelen op het dak te leggen. De pv-panelen worden op hetzelfde dakvlak gelegd. De positie wordt door Van der Heijden bepaald, **e.e.a. is afhankelijk van de grootte van het dakvlak**. De panelen worden voorzien van micro-omvormers en op een aparte groep of automaat in de meterkast aangesloten
- O 71.051 Toepassen Pv-installatie met 3 panelen € 3.210,00**
- O 71.052 Toepassen Pv-installatie met 4 panelen € 3.625,00**
- O 71.053 Toepassen Pv-installatie met 5 panelen € 3.997,00**
- O** **Uitbreiding op pv-panelen**
 bwnr's;
 20 t/m 25,
 26 t/m 28,
 34 en 35
 Het is mogelijk om uw basis aantal pv-panelen op uw dak uit te breiden. De extra pv-panelen worden op hetzelfde dakvlak gelegd. De positie wordt door Van der Heijden bouwbedrijf bepaald **e.e.a. is afhankelijk van de grootte van het dakvlak**. De panelen worden voorzien van micro-omvormers en op de basis installatie aangesloten/uitgebreid.
- O 71.061 Uitbreiding Pv-installatie met 1 paneel € 851,00**
- O 71.062 Uitbreiding Pv-installatie met 2 panelen € 1.280,00**
- O 71.063 Uitbreiding Pv-installatie met 3 panelen € 1.711,00**
- O 71.064 Uitbreiding Pv-installatie met 4 panelen € 2.143,00**

PS. Alle wijzigingen elektra onder voorbehoud goedkeuring installateur.

PS. Wanneer er door gekozen opties (keukeninstallatie, e.d.) dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden d.m.v. een extra aardlekschakelaar. Dit is afhankelijk van uw overige keuzes in meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij hiervoor extra kosten in rekening brengen. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.